


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																
		OBRA:	TEREZINHA DE BABAU				DATA :		04/01/2023		BDI :		26,63%			
		DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO TEREZINHA DE BABAU				FONTE		VERSÃO		HORA		MES		DATA REF.	
		LOCAL:	RUA MANOEL CONCEIÇÃO DE MELO, S/N, BAIRRO VILA MARIA II, BURITIZEIRO MG.				DER-MG		2022/04 COM DESONERAÇÃO		-		-		07/2022	
		CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO				SBC		2022/11 - Belo Horizonte		114,54%		-		11/2022	
							SETOP		2022/10 - Norte COM		85,81%		49,50%		12/2022	
						SINAPI		2022/11 COM DESONERAÇÃO		86,73%		49,78%		12/2022		
						SUDECAP		2022/06 COM DESONERAÇÃO		85,61%		-		08/2022		
						PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%		0,00%				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$								
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							2.059,25	2.615,20							
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	SETOP	UN	1,00	1.313,86	1.663,74	1.313,86	1.663,74							
1.2	ED-50150	LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA	SETOP	UN	1,00	355,46	450,12	355,46	450,12							
1.3	RO-40114	RASPAGEM E LIMPEZA DE VEGETAÇÃO COM REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	DER-MG	M2	2.785,20	0,14	0,18	389,93	501,34							
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							33.448,00	42.352,00							
2.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	80,00	90,50	114,60	7.240,00	9.168,00							
2.2	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	640,00	40,95	51,85	26.208,00	33.184,00							
3	ARQUIBANCADAS							66.525,74	84.238,60							
3.1	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	SETOP	M3	27,47	55,11	69,79	1.513,87	1.917,13							
3.2	ED-49812	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SETOP	M3	1,41	507,44	642,57	715,49	906,02							
3.3	ED-49647	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	SETOP	M2	348,06	52,83	66,90	18.388,01	23.285,21							
3.4	ED-48295	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)	SETOP	KG	1.399,80	13,01	16,47	18.211,40	23.054,71							
3.5	ED-48297	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM)	SETOP	KG	650,70	14,03	17,77	9.129,32	11.562,94							
3.6	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	30,48	488,28	618,31	14.882,77	18.846,09							
3.7	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	3,00	730,69	925,27	2.192,07	2.775,81							
3.8	ED-50459	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS	SETOP	M2	149,58	9,98	12,64	1.492,81	1.890,69							
4	QUADRA DE AREIA							172.746,95	218.761,83							
4.1	QUADRA 1 - FUTEVÔLEI							35.562,34	45.034,11							
4.1.1	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	SINAPI	M	10,00	57,26	72,51	572,60	725,10							
4.1.2	ED-48214	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	SETOP	M2	39,24	251,34	318,27	9.862,58	12.488,91							
4.1.3	ED-48392	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO	SETOP	M	130,80	25,15	31,85	3.289,62	4.165,98							
4.1.4	ED-48295	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)	SETOP	KG	161,41	13,01	16,47	2.099,94	2.658,42							
4.1.5	14.05.05	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER	SUDECAP	M2	130,80	6,47	8,19	846,28	1.071,25							
4.1.6	14.05.31	REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA	SUDECAP	M2	130,80	28,28	35,81	3.699,02	4.683,95							
4.1.7	00004748	PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	31,42	102,93	130,34	3.234,06	4.095,28							
4.1.8	05.11.03	MANTA GEOTEXTIL - 300 G/M2 - RES.TRACAO >= 16 KN/M	SUDECAP	M2	209,44	4,30	5,45	900,59	1.141,45							
4.1.9	ED-50034	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	SETOP	M	3,00	20,64	26,14	61,92	78,42							
4.1.10	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1.566,72	0,71	0,90	1.112,37	1.410,05							
4.1.11	00000366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	83,78	100,00	126,63	8.378,00	10.609,06							
4.1.12	18.02.13	REDE VOLEY COM MASTROS DE TUBOS F.G. D=76MM	SUDECAP	CJ	1,00	1.505,36	1.906,24	1.505,36	1.906,24							

4.2	QUADRA 2 - FUTEVÔLEI							35.562,34	45.034,11
4.2.1	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	SINAPI	M	10,00	57,26	72,51	572,60	725,10
4.2.2	ED-48214	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	SETOP	M2	39,24	251,34	318,27	9.862,58	12.488,91
4.2.3	ED-48392	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO	SETOP	M	130,80	25,15	31,85	3.289,62	4.165,98
4.2.4	ED-48295	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)	SETOP	KG	161,41	13,01	16,47	2.099,94	2.658,42
4.2.5	14.05.05	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER	SUDECAP	M2	130,80	6,47	8,19	846,28	1.071,25
4.2.6	14.05.31	REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA	SUDECAP	M2	130,80	28,28	35,81	3.699,02	4.683,95
4.2.7	00004748	PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	31,42	102,93	130,34	3.234,06	4.095,28
4.2.8	05.11.03	MANTA GEOTEXTIL - 300 G/M2 - RES.TRACAO >= 16 KN/M	SUDECAP	M2	209,44	4,30	5,45	900,59	1.141,45
4.2.9	ED-50034	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	SETOP	M	3,00	20,64	26,14	61,92	78,42
4.2.10	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1.566,72	0,71	0,90	1.112,37	1.410,05
4.2.11	00000366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	83,78	100,00	126,63	8.378,00	10.609,06
4.2.12	18.02.13	REDE VOLEY COM MASTROS DE TUBOS F.G. D=76MM	SUDECAP	CJ	1,00	1.505,36	1.906,24	1.505,36	1.906,24
4.3	QUADRA 3 - FUTEBOL DE AREIA							101.622,27	128.693,61
4.3.1	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	SINAPI	M	24,00	57,26	72,51	1.374,24	1.740,24
4.3.2	ED-48214	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	SETOP	M2	76,32	251,34	318,27	19.182,27	24.290,37
4.3.3	ED-48392	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO	SETOP	M	254,40	25,15	31,85	6.398,16	8.102,64
4.3.4	ED-48295	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)	SETOP	KG	313,93	13,01	16,47	4.084,23	5.170,43
4.3.5	40.31.02	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3, A COLHER	SUDECAP	M2	254,40	6,47	8,19	1.645,97	2.083,54
4.3.6	14.05.31	REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA	SUDECAP	M2	254,40	28,28	35,81	7.194,43	9.110,06
4.3.7	00004748	PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	142,09	102,93	130,34	14.625,32	18.520,01
4.3.8	05.11.03	MANTA GEOTEXTIL - 300 G/M2 - RES.TRACAO >= 16 KN/M	SUDECAP	M2	947,24	4,30	5,45	4.073,13	5.162,46
4.3.9	ED-50034	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	SETOP	M	6,00	20,64	26,14	123,84	156,84
4.3.10	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	7.085,46	0,71	0,90	5.030,68	6.376,91
4.3.11	00000366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	378,90	100,00	126,63	37.890,00	47.980,11
5	PAVIMENTAÇÃO							115.410,20	146.153,63
5.1	ED-51119	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO MOLE COM DESCARGA DIRETA SOBRE CAMINHÃO	SETOP	M3	114,69	12,79	16,20	1.466,89	1.857,98
5.2	100573	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	114,69	101,40	128,40	11.629,57	14.726,20
5.3	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	270,00	36,80	46,60	9.936,00	12.582,00
5.4	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1.559,78	2,46	3,12	3.837,06	4.866,51
5.5	ED-50416	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM	SETOP	M2	1.146,90	77,20	97,76	88.540,68	112.120,94
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							87.323,83	110.581,52
6.1	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	239,50	4,32	5,47	1.034,64	1.310,07
6.2	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	186,50	8,28	10,48	1.544,22	1.954,52
6.3	101560	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	M	449,60	9,73	12,32	4.374,61	5.539,07

6.4	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	1.560,70	22,52	28,52	35.146,96	44.511,16
6.5	101562	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	M	278,40	23,94	30,32	6.664,90	8.441,09
6.6	069056	POSTE ACO CONICO RETO TUBULAR 7,0M ENGASTADO	SBC	UN	12,00	1.433,42	1.815,14	17.201,04	21.781,68
6.7	101637	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	10,00	142,58	180,55	1.425,80	1.805,50
6.8	060003	LUMINARIA/REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM 500W BRANCO FRIO	SBC	UN	22,00	336,66	426,31	7.406,52	9.378,82
6.9	91861	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	131,80	12,13	15,36	1.598,73	2.024,45
6.10	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	42,50	11,00	13,93	467,50	592,03
6.11	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	224,60	18,68	23,65	4.195,53	5.311,79
6.12	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	31,70	8,94	11,32	283,40	358,84
6.13	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	23,10	12,76	16,16	294,76	373,30
6.14	ED-49500	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A	SETOP	UN	1,00	258,34	327,14	258,34	327,14
6.15	ED-49228	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A	SETOP	UN	13,00	20,28	25,68	263,64	333,84
6.16	ED-49268	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A	SETOP	UN	1,00	47,91	60,67	47,91	60,67
6.17	ED-49258	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 40A	SETOP	UN	1,00	88,25	111,75	88,25	111,75
6.18	11.93.02	SUPRESSOR DE SURTO VCL 275V 45KA CLAMPER/EQUIVALENTE	SUDECAP	UN	4,00	70,51	89,29	282,04	357,16
6.19	ED-15117	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	SETOP	UN	1,00	152,67	193,33	152,67	193,33
6.20	ED-49908	CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	SETOP	UN	1,00	337,20	427,00	337,20	427,00
6.21	ED-15748	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"x2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	SETOP	UN	11,00	21,26	26,92	233,86	296,12
6.22	11.61.08	TIPO C2, DEMANDA PROVÁVEL DE 15,1 ATÉ 23,0KW (3F+N)	SUDECAP	UN	1,00	2.246,03	2.844,15	2.246,03	2.844,15
6.23	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	12,00	40,14	50,83	481,68	609,96
6.24	ED-50409	MURETA DE TIJOLO COMUM ESP. = 15CM, H = 105 CM, A REVESTIR	SETOP	M	4,00	323,40	409,52	1.293,60	1.638,08
7	<b>PINTURA</b>							<b>4.044,05</b>	<b>5.120,22</b>
7.1	ED-50451	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	SETOP	M2	306,60	13,19	16,70	4.044,05	5.120,22
8	<b>PAISAGISMO</b>							<b>34.613,41</b>	<b>43.833,94</b>
8.1	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	SINAPI	UN	26,00	352,51	446,38	9.165,26	11.605,88
8.2	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	SINAPI	UN	4,00	153,95	194,95	615,80	779,80
8.3	ED-50437	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS	SETOP	M2	906,29	27,40	34,70	24.832,35	31.448,26

9	ALAMBRADO							16.698,00	21.144,72
9.1	ED-50920	ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), ALTURA 4M, EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2") - CONFORME DETALHE 15 (PADRÃO ESCOLAR)	SETOP	M	24,00	695,75	881,03	16.698,00	21.144,72
							VALOR BDI TOTAL:	141.932,23	
							VALOR ORÇAMENTO:	532.869,43	
							VALOR TOTAL:	674.801,66	

Joyce Oliveira da Silva  
Engenheira civil  
CREA-MG: 328.964/D

Pedro Henrique Soares Braga  
Prefeito Municipal De Buritizeiro