

COMPOSIÇÕES

OBRA: REFORMA MINEIRÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOYCE OLIVEIRA DA SILVA

COMPOSIÇÃO 1- DEMOLIÇÃO DE PERFIL METÁLICO					
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO
SETOP	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	R\$ 22,37
SETOP	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	R\$ 16,21
TOTAL					R\$ 11,57

COMPOSIÇÃO 2- REFLETOR 50 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO
COTAÇÃO 1	MERCADO	REFLETOR 50W	UN	1	R\$ 57,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,42	R\$ 23,43
TOTAL					R\$ 66,84

COMPOSIÇÃO 3- REFLETOR 30 W COM SENSOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO
COTAÇÃO 2	MERCADO	REFLETOR 30W COM SENSOR	UN	1	R\$ 132,75
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,42	R\$ 23,43
TOTAL					R\$ 142,59

COMPOSIÇÃO 4 - ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO BWG 14 E MOURÃO PRÉ MOLDADO					
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO
SETOP	MATED-11266	TELA DE ARAME GALVANIZADO PARA ALAMBRADO (DIMENSÕES DA TRAMA: 2X2" [50,8MM] TIPO DA MALHA: LOSANGULAR BITOLA DO FIO : BWG 14 [2,10MM] PESO: 1,15KG/M2)	M²	706,68	R\$ 27,19
SETOP	MATED-12838	MOURÃO (MATERIAL: CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO: CURVO OU PONTA VIRADA PARA 11 FIOS ALTURA MÍNIMA*: 320CM MÁXIMA*: 330CM PESO*: 60KG)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	UN	20	R\$ 57,30
SETOP	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60	R\$ 22,37
SETOP	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60	R\$ 16,21
TOTAL					R\$ 22.675,43

Joyce Oliveira da Silva
Engenheira Civil
CREA-MG: 328.964/D